



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL - AGEHAB
COORDENADORIA TÉCNICA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS Nº01
TOMADA DE PREÇOS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 12/2017
PROCESSO Nº 57/500.237/2017**

Em atenção aos questionamentos realizados por empresa interessada nesta licitação, temos a informar:

Questionamento n. 1- No que tange a planilha de preços referentes as divergências encontradas nos itens 3.14, 4.04 e 5.04, em razão de todos possuírem códigos do SINAPI idênticos, apresentam a descrição dos serviços diversos diferentes:
**O primeiro item 3.14 – regularização e compactação manual de terreno com soquete e enquanto os itens 4.04 e 5.04 – regularização e compactação do subleito até 30cm de espessura; e,
**Analisando a estratificação da composição unitária a mesma não se enquadra quanto ao item 3.14.

Nossa resposta:

O item 3.14 está com o código equivocado, segue anexo a composição para o referido serviço: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE. COMPOSIÇÃO 11.

Questionamento n. 2- Faltam as composições dos itens 6.01 e 6.02 (tento):

Nossa resposta:

As composições abertas dos itens 6.01 e 6.02 estão dispostas nas folhas 13 e 14 do pacote técnico entregue às empresas no momento da aquisição do Edital. (seguem anexadas ao presente).

Campo Grande, 19 de dezembro de 2017.

NIVALDO BELAMOGIE
Presidente da CPL

ANEXOS:

- composição de preços (composição 11- Regularização e Compactação Manual de Terreno com soquete)
- composições de preços dos itens 6.01 e 6.02.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL - AGEHAB
 COORDENADORIA TÉCNICA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
LOCAL: LOTEAMENTO JARDIM IPÊ, ITAQUIRAÍ/MS.				Data base: setembro-17	
COMPOSIÇÃO 11 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE					
Unidade: m²		Leis Sociais:			
MATERIAL		Unid.	Quant.	Custo	Custo Total
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS	CHP	0,0030	R\$ 23,96	R\$ 0,07
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS	CHI	0,0030	R\$ 21,07	R\$ 0,06
Valor Total do Material					R\$ 0,13
MÃO DE OBRA		Unid.	Consumo	Sal. Base	Custo Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0827	R\$ 13,01	R\$ 1,08
Valor Total da Mão-de-obra					R\$ 1,08
Custo Total Direto: R\$					R\$ 1,21

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL - AGEHAB
COORDENADORIA TÉCNICA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 57/500.237/2017
 Data: 30/10/17 Fls. 13
 Assinatura: ARC

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

LOCAL: LOTEAMENTO JARDIM IPÊ, ITAQUIRA/MS.

Data base: setembro-17

CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE DO SERVIÇO	PROD. DA EQUIPE	m	m/h
	Meio-fio com sarjeta, concreto fck = 15MPa, seção 615 cm²		1		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	CUSTO OPERACIONAL		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO HORÁRIO
		PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO

CÓDIGO	MÃO DE OBRA	SALÁRIO BASE	QUANT.	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,01	0,250	3,25

CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA 3,25
 CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3,25
 CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 3,25

CÓDIGO	MATERIAIS	UNID.	CUSTO	QUANTIDADES	CUSTO UNITÁRIO
94969	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	250,440	0,0615	15,40
74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	85,340	0,0462	3,94
93358	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	m³	51,460	0,0462	2,38

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 21,72

CÓDIGO	TRANSPORTE	CUSTO	D.M.T.	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO DIRETO TOTAL :	R\$	24,97
BONIFICAÇÃO :	R\$	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL :	R\$	24,97



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL - AGEHAB
COORDENADORIA TÉCNICA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 57/500.237/2017
 Data: 30/10/17 Fls. 14
 Nome: ARC

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

LOCAL: LOTEAMENTO JARDIM IPÊ, ITAQUIRA/MS.

Data base: setembro-17

CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE DO SERVIÇO	
	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330cm'	PRODUÇÃO DA EQUIPE	1
			m/h

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	CUSTO OPERACIONAL		QUANT.	UTILIZAÇÃO		CUSTO HORÁRIO
		PROD.	IMPROD.		PROD.	IMPROD.	

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO

CÓDIGO	MAO DE OBRA	SALARIO BASE	QUANT.	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS	13,01	0,250	3,25

CUSTO HORARIO DA MAO DE OBRA 3,25
 CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3,25
 CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO 3,25

CÓDIGO	MATERIAIS	UNID.	CUSTO	QUANTIDADES	CUSTO UNITÁRIO
94969	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	250,440	0,0330	8,26
74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	85,340	0,0330	2,82
93358	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	m³	51,460	0,0330	1,70

CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS 12,78

CÓDIGO	TRANSPORTE	CUSTO	D.M.T.	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE

CUSTO DIRETO TOTAL :	R\$	16,03
BONIFICAÇÃO :	R\$	
CUSTO UNITARIO TOTAL :	R\$	16,03